

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA

MOMOTY GÓRNE 49
23-300 JANÓW LUBELSKI

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA, DOCIEPLENIE I ODNOWA DESKI ELEWACYJNEJ
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
W MOMOTACH DOLNYCH
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 859 Momoty Górne
obręb 0007 Janów Lubelski
Jednostka ewid. 060505_5.0007.859
Kat. obiektu bud.:X
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA
ADRES INWESTORA : MOMOTY GÓRNE 49
23-300 JANÓW LUBELSKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Sławomir Raciborski
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2023

WYKONAWCA :

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH

SŁAWOMIR RACIBORSKI

20-281 LUBLIN, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 12/58

NIP. 922-220-67-41, REG. 524403985

e-mail: kosztorysy.raciborski@gmail.com

Data opracowania
10.03.2023

INWESTOR :

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Wojciecha

Momoty Górne 49

23-300 Janów Lubelski

tel. 015/ 87-26-112

Sławomir Raciborski

Data zatwierdzenia

10.03.2023

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		ELEWACJA			
1 d.1.1	KNR 19-01 0427-01 analogia elewacja pół- nocna i po- łudniowa elewacja wschodnia elewacja za- chodnia	Rozebranie obicia ścian drewnianych 29,74+17,59+62,14 -2,32*2,5 88,41+12,36 81,55+12,15	m ² m ² m ² m ²	 109,470 -5,800 100,770 93,700	
				RAZEM	298,140
2 d.1.1	TZKNBK V - 239 analogia	Rozebranie desek narożnych 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1.1	KNR 19-01 0628-01 analogia	Rozebranie membrany wiatroizolacyjnej ściennej poz.1	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
4 d.1.1	KNR 19-01 0428-02 analogia	Rozebranie deskowania poz.1	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 5 km poz.1*0,03+poz.3*0,03	m ³ m ³	 17,888	
				RAZEM	17,888
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi Krotność = 2 poz.5	m ³ m ³	 17,888	
				RAZEM	17,888
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		ELEWACJA			
7 d.2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,84*6+1,25*2+0,99+0,68*2+5,89	m ² m ²	 21,780	
				RAZEM	21,780
8 d.2.1	KNR 19-01 0639-05	Oczyszczenie powierzchni ścian szczałką stalową poz.1	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
9 d.2.1	KNR 19-01 0407-08 analogia	Ściany drewniane z desek - wykonanie drobnych napraw istniejącej konstrukcji ściennej - przyjęto 20% poz.1*0,2	m ² m ²	 59,628	
				RAZEM	59,628
10 d.2.1	KNR 19-01 0648-01	Impregnacje desek poz.1	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
11 d.2.1	KNR 19-01 0407-07 analogia	Montaż listwy startowej 100/50 420	mb mb	 420,000	
				RAZEM	420,000
12 d.2.1	KNR 19-01 0621-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm poz.8	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
13 d.2.1	KNR 19-01 0610-03 analogia	Izolacje wiatroizolacyjna poz.8	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140
14 d.2.1	TZKNBK V - 158 analogia	Montaż deski elewacyjnej w układzie pionowym poz.8	m ² m ²	 298,140	
				RAZEM	298,140

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 19-01	Impregnacje desek- gruntowanie podkładem	m ²		
d.2.1	0649-01	poz.8	m ²	298,140	
				RAZEM	298,140
16	KNR 19-01	Impregnacja desek elewacyjnych nawierzchniowa - dwukrotna w wybranym ko-	m ²		
d.2.1	0649-07	lorze			
	analogia	poz.8	m ²	298,140	
				RAZEM	298,140